



Луганская Народная Республика
Государственное предприятие «ЛУГАНСКГАЗ»

91001, г. Луганск, ул. Т.Г. Шевченко, 102
тел./факс (0642) 34-32-66, e-mail: gp@luganskgaz.org

10.06.2021 № 126

На № _____ от _____

Запрос о предоставлении ценовых предложений

Государственное предприятие «Луганскгаз» (далее – Заказчик), руководствуясь Порядком осуществления государственными унитарными предприятиями, государственными предприятиями и казенными предприятиями Луганской Народной Республики закупок товаров, работ и услуг, утвержденным постановлением Правительства Луганской Народной Республики от 08 декабря 2020 года № 977/20 проводит мониторинг цен для осуществления закупки работ по капитальному ремонту здания гаража, код по ДК 016-2010 – 41.00.2 «Здания нежилые».

1. Описание предмета закупки:

№ п/п	Группа товаров/работ/услуг (по классификатору)		Наименование предмета закупки	Хар-ка предмета закупки	Дополнительная информация
	Номер	Наименование в классификаторе			
1	2	3	4	5	6
1	41.00.2	Здания нежилые	Капитальный ремонт здания гаража по адресу: ЛНР, г. Стаханов., ул. Шалабалы, 2-а	Капитальный ремонт кровли, стен, отмостки	Дефектный акт прилагается к данному запросу

2. Конечный срок подачи ценовых предложений до 16.00, 17.06. 2021г.

3. Основные условия Договора:

– Подрядчик гарантирует Заказчику качественное и своевременное выполнение работ в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, норм, стандартов и условий Договора;

– передать Заказчику для рассмотрения Акт приемки выполненных строительных работ (Форма КБ-2в) и Справку о стоимости выполненных строительных работ и затраты (Форма КБ-3). В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия работ составляется претензия с перечнем недостатков и необходимых доработок, а также совместно с Заказчиком устанавливается срок устранения недостатков и выполнения необходимых доработок за счет Подрядчика;

– выполнять работы из материалов и с использованием оборудования Подрядчика, которые должны соответствовать спецификациям, техническим условиям, ГОСТам и иметь сертификаты качества, паспорта;

– Подрядчик несет ответственность за своевременность заказа материалов, что обеспечивает выполнение работ в установленные Договором сроки, осуществляет своими силами и транспортом погрузку и доставку материалов и оборудования на объект, а также доставку его в зону производства работ;

– оплата работ осуществляется в российских рублях, по безналичному расчёту путём перечисления денежных средств с расчётного счёта Заказчика на расчётный счёт подрядчика на основании выставленного подрядчиком счёта-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику предоплату в размере 70 % стоимости работ для приобретения материалов и начала выполнения работ на основании выставленного Подрядчиком счёта.

– окончательный расчёт по Договору производится Заказчиком не позднее 20 календарных дней с момента подписания Акта приемки выполненных строительных работ и на основании выставленного Подрядчиком счёта-фактуры;

– Подрядчик обязуются обеспечить выполнение Работ в соответствии с требованиями охраны труда, правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды;

– гарантийный срок на выполненные работы, оборудование и материалы определяется действующими нормативно-правовыми актами, нормами, стандартами, техническими характеристиками и не может быть меньше 24 месяцев с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных строительных работ. При несоответствии выполненных работ, оборудования и материалов условиям действующих норм и стандартов, а также Договору, Стороны в 5-ти дневный срок составляют двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и устанавливают сроки для устранения недостатков. Выявленные в период гарантийного срока недостатки, возникшие по вине Подрядчика, устраняются им за свой счет;

- при уклонении Подрядчика от устранения недостатков заказчик вправе привлечь для этой работы другого исполнителя за счет Подрядчика.

Вместе с тем необходимо предоставить заверенные копии следующих документов:

– устава или положения (при наличии);

- справки о взятии на учет плательщика налогов и сборов;
- свидетельства плательщика упрощённого налога (для ФЛП);
- выписки из статистического регистра государственного комитета статистики ЛНР;
- разрешения на начало работы субъекта хозяйствования в части обеспечения требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности;
- лицензии на осуществление соответствующей строительной деятельности;
- сводно-сметный расчет;
- локально-сметный расчет объемов строительных работ, указанных в дефектном акте;
- ведомость ресурсов.


4. Свои предложения Вы можете направить Заказчику любым из нижеперечисленных способов:

- нарочно: г. Луганск, ул. Т. Г. Шевченко, 102, для председателя комиссии по организации и проведению закупок Коваленко Сергея Владимировича;
- скан-копию в формате PDF на адрес электронной почты: zakupka@luganskgaz.org

Ценовые предложения, направленные на другие адреса электронной почты к рассмотрению, не принимаются.

5. Данный запрос о предоставлении ценовой информации не является извещением о проведении закупки и не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны Заказчика.
6. Обращаем Ваше внимание на то, что из ответа на запрос должны однозначно определяться **стоимость работ, общая сумма договора и срок действия предлагаемой цены.**

Заместитель председателя комиссии по организации и проведению закупок



Е. А. Лодейкина

Форма «Ценового предложения» подается в виде, приведенном ниже. Участник не должен отступать от данной формы.

«Ценовое предложение»

(форма, которая подается Участником на фирменном бланке)

Мы, (Название участника), предоставляем свое ценовое предложение согласно Запросу от 10.06.2021 № 126 о предоставлении ценовых предложений Заказчику на закупку работ по капитальному ремонту здания гаража, код по ДК 016-2010 – 41.00.2 «Здания нежилые».

Изучив запрос о предоставлении ценовых предложений, мы, уполномоченные на подписание Договора, имеем возможность и соглашаемся выполнить все требования Заказчика и основные условия Договора, указанные в запросе о предоставлении ценовых предложений по следующим ценам:

№ п/п	Группа товаров/работ/услуг (по классификатору)		Наименование и характеристика предмета закупки		Стоимость полного выполнения объемов строительных работ и используемых материалов (договорная цена) рос. руб.
	Номер	Наименование в классификаторе	По данным заказчика	По данным подрядчика	
1	2	3	4	5	6
1	41.00.2	Здания нежилые	Капитальный ремонт здания гаража (кровля, стены, отмостка) по адресу: ЛНР, г. Стаханов., ул. Шалабалы, 2-а		

Общая сумма договора _____ **рос. руб.**

Срок действия цены до _____

Мы, уполномоченные на подписание Договора, имеем возможность и соглашаемся выполнить все требования Заказчика и основные условия Договора:

«Основные условия Договора:

– Подрядчик гарантирует Заказчику качественное и своевременное выполнение работ в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, норм, стандартов и условий Договора;

– передать Заказчику для рассмотрения Акт приемки выполненных строительных работ (Форма КБ-2в) и Справку о стоимости выполненных строительных работ и затраты (Форма КБ-3). В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия работ составляется претензия с перечнем недостатков и необходимых доработок, а также совместно с Заказчиком устанавливается срок устранения недостатков и выполнения необходимых доработок за счет Подрядчика;

– выполнять работы из материалов и с использованием оборудования Подрядчика, которые должны соответствовать спецификациям, техническим условиям, ГОСТам и иметь сертификаты качества, паспорта;

– Подрядчик несет ответственность за своевременность заказа материалов, что обеспечивает выполнение работ в установленные Договором сроки, осуществляет своими силами и транспортом погрузку и доставку материалов и оборудования на объект, а также доставку его в зону производства работ;

– оплата работ осуществляется в российских рублях, по безналичному расчёту путём перечисления денежных средств с расчётного счёта Заказчика на расчётный счёт подрядчика на основании выставленного подрядчиком счёта-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику предоплату в размере 70 % стоимости работ для приобретения материалов и начала выполнения работ на основании выставленного Подрядчиком счёта.

– окончательный расчёт по Договору производится Заказчиком не позднее 20 календарных дней с момента подписания Акта приемки выполненных строительных работ и на основании выставленного Подрядчиком счёта-фактуры;

– Подрядчик обязуются обеспечить выполнение Работ в соответствии с требованиями охраны труда, правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды;

– гарантийный срок на выполненные работы, оборудование и материалы определяется действующими нормативно-правовыми актами, нормами, стандартами, техническими характеристиками и не может быть меньше 24 месяцев с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных строительных работ. При несоответствии выполненных работ, оборудования и материалов условиям действующих норм и стандартов, а также Договору, Стороны в 5-ти дневный срок составляют двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и устанавливают сроки для устранения недостатков. Выявленные в период гарантийного срока недостатки, возникшие по вине Подрядчика, устраняются им за свой счет;

- при уклонении Подрядчика от устранения недостатков заказчик вправе привлечь для этой работы другого исполнителя за счет Подрядчика

Приложения:

- копия устава или положения (при наличии);
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия справки о взятии на учет плательщика налогов и сборов;
- копия свидетельства плательщика упрощённого налога (для ФЛП);
- копия выписки из статистического регистра государственного комитета статистики ЛНР;
- копия разрешения на начало работы субъекта хозяйствования в части обеспечения требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности;
- лицензии на осуществление соответствующей строительной деятельности;
- сводно-сметный расчёт;
- локально-сметный расчёт объемов строительных работ, указанных в дефектном акте;
- ведомость ресурсов.

Дата

(должность, подпись, ФИО, м.п.)

УТВЕРЖЕНО

Стахановское МР УГХ ПП «Тулансгаз»

(название утверждающей организации)

Начальник _____ С. П. Музыченко

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

" 19 "

08

2021 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на Капитальный ремонт кровли здания гаража, по адресу: г. Стаханов, ул. Шалабалы 2а. Инвентарный № СТХ 21.


Условия выполнения работ в эксплуатируемом здании

Объемы работ


№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел. Кровля			
1	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	100м2	4,34	
2	Разборка покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100м2	4,34	
3	Разборка обрешетки из досок сплошной	100м2	0,31	
4	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя (мягкой кровли)	100м2	0,15	
5	Разборка отливов, примыканий к стенам и конька из листовой стали	100м	0,752	
6	Разборка цементной стяжки кровли	100м2	0,15	
7	Устройство кирпичных столбиков под стропилы при высоте в 2 ряда	м2	1	
8	Добавлять на каждый ряд кирпича свыше 2	м2	1	
9	Устройство мауэрлатов из бруса	м3	0,31	
10	Нарцивание стропильных ног досками (39штх1,5м =58,5м)	100м	0,585	
11	Укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100м	0,5	
12	Устройство обрешетки сплошной из досок	100м2	0,494	
13	Антисептирование водными составами покрытий обрешетки	100м2	0,494	
14	Нанесение механизированным способом в один слой огнезащитного покрытия из антипирена ВАНН-1 на горизонтальные и вертикальные поверхности деревянных конструкций	100м2	12,65	
15	На каждый последующий слой нанесения огнезащитного покрытия из антипирена ВАНН-1 механизированным способом добавлять к норме 13-71-1	100м2	12,65	
16	Огнезащитный материал МИГ-09	кг	167	
17	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (гидробарьер)	100м2	4,34	
18	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100м2	4,34	
19	Устройство из листовой стали примыканий к каменным стенам	м2	7,10	
20	Обшивка из листовой стали конька и торца кровли	м2	22,85	
21	Устройство желобов подвесных диам 130мм	100м	0,305	
22	Желоб водосточный диам. 130мм 3м	мп	30	

1	2	3	4	5
23	Крепления желобов	шт	39	
24	Заглушка желоба	шт	2	
25	Соединение желобов	шт	6	
26	Навеска водосточных труб, колен, отливов и воронок из готовых элементов диам 130мм	100м	0,144	
27	Воронка водосточная диаметр 130мм	шт	4	
28	Крепления трубы диаметр 130мм.	шт	12	
29	Труба водосточная диаметр 130мм	м	12	
30	Колено 135°, диаметр 130 мм	шт	12	
Раздел. Стены				
31	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3	5,7	
32	Кладка отдельных участков простых наружных стен из кирпича	100 м3	0,04	
33	Армирование кладки проволочной сеткой	100м2	0,122	
34	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марка 75	100м3	0,02402	
Укрепление угла стены				
35	Разборка бутовых фундаментов без очистки	1 м3	0,6	
36	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	100 м3	0,012	
37	Изготовление решетчатых конструкций	т	0,038	
38	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами	1 м3	0,75	
39	Приготовление тяжелого бетона на гравии, класс бетона В15	100м3	0,00765	
Раздел. Отмостка				
40	Разборка монолитной бетонной отмостки	1 м3	0,8	
41	Устройство отмостка из бетона толщиной покрытия 10 см	1м2 отмостки	33	
42	Армирования стяжек проволочной сеткой	100м2	0,33	
43	Приготовление тяжелого бетона на щебне, класс бетона В10	100м3	0,037	


Главный архитектор проекта

 Межеричкий С. И.

Заместитель начальника ремонтно- строительной службы

 Абакин Ю. М.

Инженер проектно-сметной работы

 Овчаренко А. С.